

# System-Richtwerte

## Benötigtes Material nach Verlegeabstand

System-Nockenplatte		
VA in cm	Systemheizrohr ca. m/m <sup>2</sup>	Montagezeit (Richtzeit) Gruppen - Minuten/ m <sup>2</sup>
5,5	17,6	5,0
11,0	8,8	3,0
16,5	5,9	2,5
22,0	4,4	2,0
27,5	3,5	2,0
33,0	2,9	1,5

R50® Fußbodenheizungssystem		
VA in cm	Systemheizrohr ca. m/m <sup>2</sup>	Montagezeit (Richtzeit) Gruppen - Minuten/ m <sup>2</sup>
12	8,0	3,0
24	4,0	2,0

System-Tackerplatten			
VA in cm	Systemheizrohr ca. m/m <sup>2</sup>	Heizrohrhalter ca. Stück	Montagezeit (Richtzeit) Gruppen - Minuten/ m <sup>2</sup>
5	18,0	72	7,0
10	8,8	36	4,0
15	5,8	24	3,5
20	4,6	19	3,0
25	3,7	15	2,5
30	3,1	13	2,0
35	2,7	10	2,0
40	2,3	10	1,5

Klettsystem Dämmrolle		
VA in cm	Systemheizrohr ca. m/m <sup>2</sup>	Montagezeit (Richtzeit) Gruppen - Minuten/ m <sup>2</sup>
5	18,0	5,0
10	8,8	3,0
15	5,8	2,5
20	4,6	2,0
25	3,7	2,0
30	3,1	1,5

System-Trockenbau				
VA in cm	Systemheizrohr ca. m/m <sup>2</sup>	Wärmeleitmodule ca. m/m <sup>2</sup>	System- gewicht	Montagezeit (Richtzeit) Gruppen - Minuten/ m <sup>2</sup>
11,5	8,7	7,4 (9,2 Stück)	6,6 kg/m <sup>2</sup>	8,0
23,0	4,4	3,8 (4,7 Stück)	5,9 kg/m <sup>2</sup>	6,5

Industrieflächenheizung			
VA in cm	Systemheizrohr ca. m/m <sup>2</sup>	Heizrohrhalter ca. Stück	Montagezeit (Richtzeit) Gruppen - Minuten/ m <sup>2</sup>
10	8,8	36	12,0
15	5,8	24	10,5
20	4,6	19	9,0
25	3,7	15	7,5
30	3,1	13	6,0
35	2,7	11	4,0
40	2,3	10	3,0